


05 JUNI 1997



GEMEENTE WIERINGEN

BOUWVERGUNNING
(Woningwet art. 40)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen

gezien de aanvraag van

J. Baas

wonende

Kapelsteeg 10

1779 AV DEN OEVER

gedagtekend: 1 mei 1997

ontvangen: 1 mei 1997

waarbij vergunning wordt gevraagd voor het oprichten
van een woning

op het perceel, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie F

nummer(s) 926 en 1008 ged., plaatselijk bekend Akkerweg 2

gezien het advies van het bouw- en woningtoezicht,

gelet op de artikelen 40 en volgende van de Woningwet en op de bouwverordening
dezer gemeente

besluiten

bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag
bedoelde, bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwplan, onder
de op bijlagen vermelde voorwaarden en nadere eisen.

datum: 27 mei 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Secretaris, Loc-burgemeester,

Leges f 3.450,00


Drs. J. Wittink T. Beneker

De verschuldigde leges dient binnen 3 weken na verzending te zijn bijgeschreven
op girorekening 40919 of Bank Nederlandse Gemeenten nr. 28.50.09.516 t.n.v.
gemeente Wieringen. Bij te late betaling kan invorderingsrente worden berekend.

De houder moet ervoor zorgdragen dat de bouwvergunning te allen tijde op het
werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht ter inzage wordt
gegeven.

Bijl.: div.

i.a.a.: Fin (2x), AZ, PWN, PTT, US en Insp. Reg.



gemeente Wieringen

Postbus 1 1777 ZG Hippolytushoef
Telefoon 02279 - 2744
Telefax 02279 - 1554

BWT nr. : 07071
Ontvangen op: 1 mei 97

Aanvraag om bouwvergunning.

(Woningwet artikel 40).

Aan Burgemeester en wethouders van Wieringen
t.a.v. de afdeling Grondgebiedzaken
Postbus 1
1777 ZG Hippolytushoef

N.B. Lees voor het invullen eerst de toelichting op de achterzijde.

1. Gegevens van de opdrachtgever van het bouwproject:

Naam : J. Baas
Straat en huisnummer : Kapelsteeg 10
Postcode en woonplaats : 1779 AV Den Oever
Telefoonnummer : 0227-512612

2. Gegevens van de eventuele gemachtigde:

Naam : D. Dirks
Straat en huisnummer : Akkerweg 6
Postcode en woonplaats : 1779 GK Den Oever
Telefoonnummer : 0227-51316

3. De aanvraag betreft:

- het oprichten
 het veranderen /
vergroten van een : woning.

(Opgaaf van het laatste gebruik:)

(Opgaaf van het gebruik na voltooiing:) woning

4. Plaats van het bouwwerk:

straat en huisnummer : Akkerweg 2
te : Opsterland (Den Oever)
kadastraal bekend gemeente : Wieringen
sectie : F1008
nummer(s) : en F 926 (ged).

Niet door aanvrager in te vullen.

Datum (verlening bouwvergunning) : _____

5. Grootte van het nieuwe bouwwerk, respectievelijk de uitbreiding:

bruto-vloeroppervlakte : 176,70 m²
bruto-inhoud : 660 m³

6. Kosten van het bouwwerk (excl. B.T.W.):

aannemingssom : _____
of indien nog niet bekend
raming van de bouwkosten : + 270.000,-

7. Verantwoordelijke voor het ontwerp van het bouwwerk:

naam : B. Looye
straat en huisnummer : N.T. Huymanstraat 1a
postcode en woonplaats : 1751 PA. Schagerbrug
telefoonnummer : 0224-573233

8. Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overlegd:

- tekening(en) waaruit blijkt de plattegrond(en) van iedere verdieping, de lengte- en dwarsdoorsnede(n) en alle gevelaanzichten (schaal 1:100).
- situatietekening (niet kleiner dan schaal 1:1000).
- tekening(en) met principe-details die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk
 - _____ stuks kleurenfoto's van de belendingen/direkte omgeving
- overzicht van de toegepaste materialen en kleuren die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk
- onderzoeksrapport bodemverontreiniging
 - _____ stuks constructieberekeningen/-tekeningen
 - _____ stuks akoestische rapporten
 - _____ stuks overige bouwfysische rapporten
 - _____ stuks kwaliteitsverklaringen
 - _____ stuks rapporten gelijkwaardigheid
 - documentatie fabrikant woonwagens
- formulier bouwregistratie
 - vragenlijst Bouwbesluit
 - bouwveiligheidsplan
 - opmerkingen en eventuele toelichting afzonderlijk bijgeleverd
 - machtiging (zie punt 2 toelichting)

* zie punt 8 toelichting.

9. De volgende vereiste kopie(en) van (aanvraag) vergunning(en) zijn als bijlage(n) bijgevoegd:

- kopie (aanvraag) vergunning Wet voorzieningen gezondheidszorg/Wet ziekenhuisvoorzieningen
- kopie (aanvraag) monumentenvergunning
- kopie (aanvraag) sloopvergunning
- kopie (aanvraag) milieuvergunning(en)

10. Opmerkingen:

- het betreft een aanvraag om bouwvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven d.d.: _____, onder nummer: _____
- het betreft een aanvraag voor een tijdelijk bouwwerk, waarvoor de beoogde instandhoudingstermijn _____ jaar bedraagt.
- _____

11. Ondertekening:

Plaats


: Den Oever

Datum

: 01-05-1997


BOUWBEDRIJF
R. DIRKS & Zn. bv
Akkerweg 6 - 1779 GK Den Oever
Telefoon (0227) 511316 / Fax (0227) 512396

Handtekening opdrachtgever c.q. gemachtigde:



VOORWAARDENLIJST BOUWVERGUNNING NUMMER 97071

Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, d.d. 27 mei 1997

1. Er mag niet met de bouw worden begonnen voordat (in drievoud) de bij de bouwaanvraag behorende constructietekeningen en -berekeningen ter beoordeling aan een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht zijn overgelegd (art. 15 BV);
2. Het rioleringsstelsel dient in een gescheiden stelsel te worden uitgevoerd, waarbij de regenwaterafvoer via een regenwaterafvoerleiding wordt ontlucht en de droogweerafvoer via een standleiding, welke bovendaks uitmondt, zodat geen stankoverlast kan optreden;
3. Bij uitvoering van de riolering volgens het gescheiden stelsel dient op 0,5 m van de erfafscheiding voor zowel de regenwaterafvoer als de droogweerafvoer een controleput te worden geplaatst, waarvan de aansluitingen op het gemeenteriool door de gemeente worden aangebracht;
4. Vanaf de controleput genoemd in 3 wordt de aansluiting op het gemeenteriool door de gemeente aangebracht; de afvoer dient te worden aangeboden als pvc-leiding \varnothing 125 cm;
5. Na voltooiing van de bouw dient een revisietekening (bij voorkeur schaal 1 : 50) van de riolering te worden ingediend;
6. Tijdens de bouw mogen geen stenen of andere materialen op openbare grond worden opgetast, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht.

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Wieringen d.d. 27-5-1997
No. 97071
Mij bekend
De Secretaris van Wieringen

BIJLAGE bij bouwvergunning nr. 97071

De houder der bouwvergunning dient te weten dat:


- a. het verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders;
- b. moet worden gebouwd in overeenstemming met het Bouwbesluit (zie aandachtspunten op bijlage);
- c. burgemeester en wethouders een bouwvergunning kunnen intrekken indien:
 1. blijkt, dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 2. binnen 6 maanden na dagtekening van de bouwvergunning geen begin met de werkzaamheden is gemaakt of de werkzaamheden zich in dat tijdvak hebben beperkt tot slopings- of grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard;
- d. gedurende de uitvoering van een bouwwerk op een bouwwerk aanwezig moeten zijn en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht moeten worden getoond:
 1. de bouwvergunning of een gewaarmerkt afschrift hiervan;
 2. de bij de bouwvergunning behorende bescheiden;
- e. aan het bouwtoezicht tenminste twee dagen van te voren schriftelijk kennis moet worden gegeven van:
 1. het aanvangen met de werkzaamheden op het terrein van de bouw;
 2. het tijdstip waarop aangevangen wordt met het maken van de fundering/heiwerkzaamheden;
 3. de voltooiing van de bouw;
- f. aan het bouwtoezicht bovendien tenminste één dag van te voren kennis moet worden gegeven van het tijdstip waarop met het storten van gewapend beton wordt aangevangen;
- g. voor hem de mogelijkheid bestaat om bij burgemeester en wethouders bezwaar in te dienen tegen het besluit tot het verlenen van een voorwaardelijke vergunning en wel binnen zes weken na de dag volgende op die waarop het afschrift van het besluit (de bouwvergunning) is verzonden;
- h. voor andere belanghebbenden (b.v. omwonenden) op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht de mogelijkheid bestaat om tegen de verleende vergunning bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethouders, indien zij menen dat hun belangen door afgifte van de vergunning worden geschaad; bovendien kunnen die belanghebbenden bij de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen. (Voor nadere informatie: afdeling Algemene Zaken, tel. 0227-594321 doorkiesnummer);

BIJLAGE bij de bouwvergunning (algemeen)

Aandachtspunten ten aanzien van het Bouwbesluit

1. In een verblijfsgebied moeten regelbare luchttoevoer- en afvoeropeningen aanwezig zijn. Deze voorzieningen moeten voldoen aan NEN 1087 en moeten een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten minste $0,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ (9 cm^2) per m^2 vloeroppervlakte van dat gebied, met een minimum van $7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$. De onderzijden van de voorzieningen moeten ten minste 1,8 m boven de vloer zijn aangebracht.
2. In een verblijfsruimte moet een regelbare luchttoevoer- en afvoeropening aanwezig zijn. De voorziening moet voldoen aan NEN 1087 en moet een oppervlakte hebben van ten minste $7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ (70 cm^2). De onderzijde van de voorziening moet tenminste 1,8 m boven de vloer zijn aangebracht.
3. In een verblijfsgebied met een kooktoestel moet een regelbare luchttoevoer- en afvoeropening aanwezig zijn. De voorziening moet voldoen aan NEN 1087 en moet een oppervlakte hebben van ten minste $21 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ (210 cm^2). De toevoeropening moet minstens 1,8 m boven de vloer zijn aangebracht. De afvoer dient te geschieden door een ventilatiekanaal dat 50 cm bovendaks uitmondt.
4. In een verblijfsruimte met een kooktoestel moet op grond van NEN 1087 een voorziening voor toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht worden aangebracht met een capaciteit van ten minste $21 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (210 cm^2), met dien verstande dat de afvoer rechtstreeks naar buiten toe moet plaatsvinden.
Bij een open keuken dient deze afvoer mechanisch te geschieden (capaciteit $75 \text{ m}^3/\text{h}$).
5. In een toiletruimte moet een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening moet voldoen aan NEN 1087 en moet een oppervlakte hebben van ten minste $7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ (70 cm^2). De afvoer moet rechtstreeks naar buiten toe plaatsvinden door een ventilatiekanaal dat 50 cm bovendaks uitmondt.
6. In een badruimte moet een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening moet voldoen aan NEN 1087 en moet een oppervlakte hebben van ten minste $14 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ (140 cm^2). De afvoer van binnenlucht moet rechtstreeks naar buiten toe plaatsvinden door een ventilatiekanaal dat 50 cm bovendaks uitmondt.
7. In het totaal van de uitwendige scheidingsconstructies van een woning moeten, opdat sterk verontreinigde binnenlucht snel kan worden afgevoerd, beweegbare constructie-onderdelen aanwezig zijn, waarmee, bepaald overeenkomstig NEN 1087, in een verblijfsgebied een totale capaciteit voor de toevoer van buitenlucht en de afvoer van binnenlucht kan worden bewerkstelligd van ten minste $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (60 cm^2) per m^2 vloeroppervlakte van dat gebied.
8. In een verblijfsruimte moet een capaciteit voor de toevoer van buitenlucht en de afvoer van binnenlucht kunnen worden bewerkstelligd van tenminste $3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (30 cm^2) per m^2 vloeroppervlakte van die ruimte.
9. Nabij de vloer van de garage dienen ventilatie-openingen aanwezig te zijn met een gezamenlijke oppervlakte van ten minste $1/500$ van de vloeroppervlakte.
10. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte moet, ter berking van warmteverlies door overdracht of geleiding, bepaald overeenkomstig NEN 1068, een armteweerstand hebben van ten minste $2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Deze eis is van overeenkomstige toepassing op een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte en de kruipruimte.

11. De openstellingsruimte van de c.v.-ketel dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3028.
12. In een aan (in) de woning gebouwde garage dient een plafond te worden aangebracht dat een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten.
13. De op tekening aangegeven deur(en) moet(en) zelfsluitend worden uitgevoerd en een brandwerendheid bezitten van ten minste 20 minuten, volgens norm NEN 6068.
14. Op de tekening aangegeven plaats(en) moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met een rubber slang van 20 m met een doorlaat van 20 mm, voorzien van een afsluitbare straalpijp met een doorlaat van 6 mm, worden geplaatst, uitgevoerd volgens de in norm NEN 3211 gestelde eisen.
15. De op tekening aangegeven deur(en), welke dienst moet(en) doen als nooduitgang, dient (dienen) te allen tijde aan de zijde van de cirkel zonder gebruikmaking van (een) sleutel(s) te openen te zijn.
16. Er moet een gelegenheid tot ontkoming worden aangebracht, welke zonder gebruik te maken van een sleutel te openen moet zijn en waarvan de vrije doorgang ten minste 0,60 breed en 0,80 m hoog moet zijn.
17. Op de op tekening aangegeven plaats(en) moet een poederblusser met een inhoud van 12 kg ABC-poeder worden geplaatst.
18. De op tekening aangegeven constructie dient de minimum aangegeven tijd in minuten bestand te zijn tegen branddoorslag en -overslag, welke tijd wordt bepaald overeenkomstig het gestelde in norm NEN 6068.
19. De toe te passen isolatiematerialen moeten voldoen aan klasse 4, bijdrage tot de brandvoortplanting volgens NEN 6065.
20. De dakconstructie van de uitbreiding dient ten minste 30 minuten bestand te zijn tegen brandoverslag naar de verdieping van de woning, een en ander volgens NEN 6068.
21. Op de overloop dient een deur te worden aangebracht waarvan de weerstand tegen branddoorslag en -overslag, bepaald volgens NEN 6068, tenminste 20 minuten is.
22. De trap tussen de eerste en tweede verdieping dient een dichte trap met stootborden te zijn, waarvan de weerstand tegen branddoorslag en -overslag, bepaald volgens NEN 6068, ten minste 20 minuten is.



GEMEENTE WIERINGEN


POSTBUS 1
1777 ZG HIPPOLYTUSHOEF

LET OP!

TELEFOON: m.i.v. 14-08-1996 is ons:
TELEFAX : - nieuwe telefoonnummer
 0227 - 594300
 - nieuwe telefaxnummer
 0227 - 594343

** FAXBERICHT **

AAN :
INSTELLING/BEDRIJF : ENW
T.A.V. : Dhr. F. Seijdel
AFDELING : _____
TELEFAXNUMMER : 0224 - 210227
DATUM VERZENDING : 23 sept. 1996
AANTAL BLADZIJDEN : 2
(incl voorblad)
VAN : GEMEENTE WIERINGEN
AFDELING : _____
NAAM : E. de Graaff
BIJZONDERHEDEN : _____
Situatie nieuw te bouwen
woning aan de Akkerweg



GEMEENTE WIERINGEN

POSTBUS 1
1777 ZG HIPPOLYTUSHOEF

LET OP!
TELEFOON: m.i.v. 14-08-1996 is ons:
TELEFAX : - nieuwe telefoonnummer
 0227 - 594300
 - nieuwe telefaxnummer
 0227 - 594343

** FAXBERICHT **

AAN :
INSTELLING/BEDRIJF : ENW
T.A.V. : Dhr. A. Dekker
AFDELING :
TELEFAXNUMMER : 0224 - 212285
DATUM VERZENDING : 23 sept. '96
AANTAL BLADZIJDEN : 2
(incl voorblad)
VAN : GEMEENTE WIERINGEN
AFDELING :
NAAM : E. de Graaff
BIJZONDERHEDEN : situatie nieuw te bouwen woning
aan de Akkerweg te Oosterland
e.e.a. i.v.m. uit te voeren leidingwerk
voor uit lopend op het asfaltste
van de Akkerweg
Uitvoering einde week 40 !


94 96

130
132

GEMEENELANDSWEG


MOLGERDIJK

ARKERWEG



TE BEBOUWEN
KAVEL

Schaal 1:1000





Bijlage aanvraag bouwvergunning
Gegevens van degenen die bouwen

Behoort bij de aanvraag om bouwvergunning van: voor het van een plaats van het bouwwerk: kadastrale gegevens:	J. Baas. Spruchten woonhuis. Akkerweg 2 Den Oever gemeente Wieringen sectie F nummer(s) opb(ged) 1008	Niet door aanvrager in te vullen Dossier BWT nr. Datum vergunning Nummer vergunning
---	--	--

Ingeval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens een aannemingsovereenkomst, wie is de aannemer? naam: adres: woonplaats:	P. Dirks en zn bv. Akkerweg 6 1779 GK Den Oever	Inschrijvingsnummer handelsregister Alkmaar. nr. 3244
--	---	---

Ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd, wie is de bouwondernemer? naam: adres: woonplaats:		Inschrijvingsnummer handelsregister nr.
---	--	--

In geval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd, ten behoeve van wie wordt gebouwd? naam: adres: woonplaats:		
--	--	--

Welke ondernemers nemen deel aan het bouwen en voor welk onderdeel? naam: adres: woonplaats:	Koedooder/Heilig bv. Noorderdrecht 2129 1696 AB Oosterblokken metselwerk.	Inschrijvingsnummer handelsregister Hoorn. nr. 8205
---	--	---

voor het onderdeel: naam: adres: woonplaats:	Installatechniek S. Smit. Belstiaat 21-25 1777 HA Hippolytushoef cv. gas. water.	Inschrijvingsnummer handelsregister nr.
---	---	--

Welke anderen nemen deel aan het bouwen? naam: adres: woonplaats: naam: adres: woonplaats:	J. J. Tjssen bv. Hofstade 64 1779 CE Den Oever	Alkmaar. 27741. Zo nodig op een afzonderlijk blad vervolgen.
--	--	--

Datum: 01-05-97 Handtekening opdrachtgever/gemachtigde: (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

De aanvrager of houder van een bouwvergunning is verplicht de gevraagde gegevens voor zover deze ten tijde van de indiening van de aanvraag om bouwvergunning nog niet verstrekt waren, alsnog, doch uiterlijk twee dagen vóór de aanvang van de bouw, schriftelijk aan burgemeester en wethouders te verstrekken.



GEMEENTE WIERINGEN

INFORMATIEFORMULIER BEHORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR BOUWVERGUNNING

Naam gebruiker : J. Baan
Adres : Akkerweg 10
Postcode/woonplaats : 1770 AV Den Oever
Telefoonnummer : 0227 - 512612
Naam eigenaar : J. Baan
Adres : Akkerweg 10
Postcode/woonplaats : 1770 AV Den Oever
Telefoonnummer : 0227 - 512612
Betreft perceel : Akkerweg voor 2
Voormalig gebruik locatie : Tuin / opstal

<u>Vorige eigenaars</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Periode</u>
J. Baan	Tuin	
S. Schouten	Tuin	

Huidig gebruik locatie : Tuin / opstal

- Bevinden zich op het perceel ondergrondse of bovengrondse tanks? Ja / Nee
 Zo ja, aangeven op de situatie. Tevens aantal vermelden:

Inhoud: 1. Soort brandstof: Leeftijd tank: ... jr
 Inhoud: 1. Soort brandstof: Leeftijd tank: ... jr
 Inhoud: 1. Soort brandstof: Leeftijd tank: ... jr

- Zijn er vroeger ondergrondse of bovengrondse tanks aanwezig geweest? Ja / Nee
 Zo ja, aangeven op de situatie. Tevens hoeveelheid vermelden:

- Is er ooit grond van elders aangevoerd of op het perceel gebracht? Ja / Nee
 Zo ja, aangeven op situatie. Tevens hoeveelheid vermelden: ... (m3)

Aanvoerdatum:
 Waar is grond van afkomstig?
 Wat is de reden van het opbrengen van de grond?

- Heeft er ooit storting van puin of ander afval op het perceel plaatsgevonden? Ja / Nee
 Zo ja, aangeven op situatie. Tevens hoeveelheid vermelden: ... (m3)

Aanvoerdatum:
 Waar is het puin of ander afval van afkomstig?

Wat is de reden van het
storten van het puin of
ander afval?

- Heeft er ooit ontsmetting van agrarische producten
plaatsgevonden ? (zo ja, specificatie geven) ~~Ja~~ / Nee

- Heeft er ooit een bodemonderzoek op het perceel
plaatsgevonden ? (zo ja, rapport toevoegen) Ja / ~~Nee~~

- Is er ooit brand of een brandplaats op het
perceel geweest ? (zo ja, aangeven op situatie) ~~Ja~~ / Nee

- Hebben zich ooit calamiteiten voorgedaan op
het perceel ? (zo ja, specificatie geven) ~~Ja~~ / Nee

- Is er ooit sprake geweest van lekkende riolering
en/of lozing in de bodem van afvalwater? ~~Ja~~ / Nee

- Is er op het terrein enige vorm van grondverzet
uitgevoerd ? (zo ja, specificatie geven) ~~Ja~~ / Nee

Andere informatie die van belang kan zijn voor bodemonderzoek:

.....
.....
.....

Aldus naar waarheid ingevuld.

Den Oever, *OL-OS*..... 1997r...
..... (handtekening)

De door u ingevulde gegevens zullen tezamen met de bij de gemeente bekend zijnde gegevens worden bekeken. Indien de conclusie is dat het bouwplan gerealiseerd gaat worden op een verdachte locatie, dan dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

In alle gevallen vindt de gemeente Wieringen bodemonderzoek gewenst. Bij kleine verbouwingen en bouwwerken (- 50 m2) is in eerste instantie historische informatie, waaruit blijkt dat het een onverdachte locatie betreft, voldoende. Bij het aantreffen van eventuele verontreiniging tijdens de bouw ligt het risico bij de bouwer.

De aanvrager is bekend met het volgende: "Ingeval een vrijstelling is verleend van bodemonderzoek en tijdens de bouw geconstateerd wordt dat de bodem is verontreinigd of redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de bodem verontreinigd is, dienen de bouwwerkzaamheden op eerste aanzegging van de gemeente te worden gestaakt en moet de grond alsnog geschikt worden gemaakt voor het beoogde doel".

97071

GEMEENTE WIERINGEN

Postbus 1
1777 ZG HIPPOLYTUSHOEF
Eft 15
Telefoon: 0227 - 594300
Telefax : 0227 - 594343
Postbanknr.: 40919
Bankrelatie:
ABN - AMRO Hippolytushoef
Rek.nr. 48.89.52.522
Rabobank Hippolytushoef
Rek.nr. 37.03.01.307

Aan Bouwbedrijf P. Dirks en zn.
B.V.
Akkerweg 6
1779 GK DEN OEVER

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Hippolytushoef,

Onderwerp:

AD/ 2897^v

7 mei 1997

Verkennd bodemonderzoek

VERZONDEN 14 MEI 1997

Geachte mevrouw, mijnheer,

Onlangs ontvingen wij het rapport met daarin de resultaten van een verkennd bodemonderzoek voor het perceel Akkerweg 6 te Den Oever.

Dit onderzoek is beoordeeld door de afdeling Grondgebiedzaken van onze gemeente.
Het beoordelingsrapport treft u als bijlage bij deze brief aan.

Uit de analyseresultaten van dit verkennd bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met een aantal stoffen. De mate van verontreiniging is echter van dien aard dat er ten aanzien van de bodemkwaliteit geen bezwaar bestaat tegen het afgeven van een bouwvergunning.

De verschuldigde leges bedragen f. 103,-. Dit bedrag moet binnen drie weken na verzending van deze brief zijn bijgeschreven op gironummer 40919 t.n.v. de gemeente-secretarie van Wieringen te Hippolytushoef onder vermelding van "bodemonderzoek". Bij te late betaling kan invorderingsrente worden berekend.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Wieringen,

Secretaris,

Drs. J. Wittink

i.a.a.: financiën
bijl. : 1

Burgemeester,

J.G.A. Baas

1 mei '94

CHECKLIST bouwaanvragen

Bouwplan van *J. Baas, Kapelsteeg 10, 1779 AV Den Oever*
voor *het oprichten van een woning (akkerweg 2)*

vooroverleg dd.

definitieve aanvraag dd.

Ontvangstbewijs dd. *1 mei '94*

BWTnr. *94071*

Ontvankelijk ja / nee

BOUW- en WONINGTOEZICHT

paraaf DB: *[Signature]*

- sloopvergunning aangevraagd n.v.t. / ~~nee~~ / ja dd.
- tekeningen en bescheiden akkoord / ~~niet akkoord, zie bijl~~
- raming bouwkosten akkoord / f *300.000,-*

MILIEU

paraaf AD: *[Signature]*

- gegevens bodem overgelegd ja / ~~nee~~,
- vrijstelling van toepassing ja / nee
- bodemrapport overgelegd+akkoord ja / ~~nee~~
- milieuvergunning nodig ~~ja~~ / nee / ~~AVVB~~
- aanvraag ingediend nee / ja, dd.

RUIMTELIJKE ORDENING

paraaf EB: *[Signature]*

- monumentenvergunning aangevraagd n.v.t. / ~~nee~~ / ja, dd
- Gezondheidszorg vergunning n.v.t. / ~~nee~~ / ja, dd

Procedure

Vigerend bestemmingsplan *Oosterland*
bestemming *Wandoeleinden / Erf*

toekomstig bestemmingsplan

bestemming

voorbereidingsbesluit + datum

Vrijstelling nodig

nee / ~~ja~~, art.
via GS ja / nee
nee / ~~ja~~, naar raad op:
naar BenW na:

art. 19, lid 3 van toepassing

art. 50, lid 6 van toepassing

nee / ~~ja~~

komt voor in MIP

nee / ~~ja~~

ADVIES aan burgemeester en wethouders,

betreffende de bouwaanvraag van J. Baas.....
wonende Kapelsteeg 10, 1479 AV.....
gedagtekend 1. mei '94... ontvangen 1. mei '94... BWT. nr. 94071.....
waarbij vergunning wordt gevraagd voor het oprichten van een woning
van
op het perceel kadastraal bekend F. 1008 en 926 gd......
plaatselijk bekend dukenweg 2......
Bouwkosten: opgave aanvrager f 270.000,-; opgave BWT f 300.000,-.....

Beoordeling

1. Aanvraag ontvankelijk: ja / nee, o.g.v.
2. Vergunning vereist:
 - 0 nee o.g.v art.43 WW / art.42 WW (melding)
 - ja, op het plan is van toepassing:
 - Bouwbesluit
 - 0 voorbereidingsbesluit
 - bestemmingsplan oostenland
 - 0 toekomstig bestemmingsplan
 - 0 monumentenwet/verordening
 - 0 milieuvergunning
 - bodemonderzoek vrijstelling
 - 0 sloopvergunning
3. Het bouwplan
 - voldoet aan Bouwbesluit ja / ~~nee, zie nader advies~~
 - voldoet aan Bouwverordening ja / ~~nee, zie nader advies~~
 - voldoet aan Bestemmingsplan ja / ~~nee, zie nader advies~~
4. Vrijstelling
 - 0 kan niet worden verleend
 - 0 kan worden verleend op grond van:
 - artikel Bouwverordening / Bouwbesluit
 - artikel van het bestemmingsplan
 - artikel 15 / 17 / 18 / 18a WRO wegens
 - artikel 19 WRO wegens voorbereidingsbesluit / bestemmingsplan t.i.z.

Advies

- 0 Beslissing verdagen krachtens art. 46, lid 2 WW
- 0 Beslissing aanhouden krachtens lid 1 van art.50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 WW
- 0 Vergunning weigeren krachtens art. 44 WW, lid
- 0 Vergunning verlenen krachtens
 - art. 40 WW
 - art. 45 WW, lid 1 onder ... ; instandhoudingstermijn .. jaar
 - na verkregen verklaring van geen bezwaar van GS
 - onder aan ommezijde vermelde voorwaarden, nadere eisen, vrijstellingen

Advies Welstandscommissie:

0 advies niet gevraagd wegens
X advies gevraagd dd. 27 april '97...; advies dd. 24 april '97.....

Opmerkingen: *geen bezwaar*

Advies Regionale brandweer:

0 advies niet gevraagd
0 advies gevraagd dd.: advies dd.

Nader advies:

Advies: vergunning wone te verlenen.

Voorwaarden enz.:

Datum: 20 mei '97

Paraaf: *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	B	W	W	S
akkoord		<i>[initials]</i>		<i>[initials]</i>
voor kennisgeving aan				
bespreken				
afwijzen		<i>[initials]</i>		

B. en W. d.d. 27-5-97

Beslissing
Conform advies.

Het runnen van een klein bedrijf heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, meent Burghout. Relatief gezien moet er bijvoorbeeld veel worden geïnvesteerd in de voorbereiding van de orders. Een voordeel daarentegen is weer dat een klein bedrijf flexibel is en daardoor makkelijk kan insprijnen op nieuwe ontwikkelingen. Zo volgt Burghout de opkomst van de multi-media op de voet. „De multi-media zullen steeds meer van belang worden voor een graficus. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het verzorgen van bedrijfspresentatie of het opzetten van een home-page op Internet. Voor ons is het zaak om een vinger aan de pols te houden. Toch blijkt het natuurlijk koffiedik kijken in hoeverre deze ontwikkelingen door zullen zetten. Tien jaar terug, toen de computer zijn intrede begon te doen, werd gezegd dat we op weg waren naar papierloze kantoren. Van die voorspelling is ook niet veel terecht gekomen. Er wordt meer papier gebruikt dan ooit. Dat is echter geen reden om nu niet te volgen. Juist op een medium als Internet is er veel behoefte om met een minimum aan middelen een maximaal effect te bereiken: hoe meer je een home-page optuigt, hoe langer het duurt voordat hij is ingeladen. Aan een goede graficus zal dan ook behoefte zijn”, weet Burghout.

De opmars van de computer heeft er wel voor gezorgd dat het orderpakket van Burghout een verandering heeft ondergaan. De laatste jaren legt de drukkerij zich steeds meer toe op het maken van kwalitatief hoogwaardig drukwerk. Het drukken van een 'simpel' strooifol-dertje raakt er een beetje uit. Dat kunnen de mensen tegenwoordig

maar ik denk dat het met onze gezichten te maken heeft gehad. Je kan het dan ook echt liefde op het eerste gezicht noemen”, zegt Antje Broersma.

Ze waren respectievelijk negentien en zeventien jaar oud toen ze verkering kregen. Te jong om te trouwen. En bovendien, veel geld was er ook niet. Pieter Broersma verdiende als knecht bij een boer niet voldoende om een huwelijk te kunnen betalen. De lonen waren niet zo hoog. Het was tenslotte midden in de jaren dertig. Nederland werd geteisterd door een economische crisis. Reden voor Broersema om eens verder te kijken dan zijn neus lang was. Hij ging op Wieringen aan de slag. „In Friesland verdiende ik als boerenknecht zes gulden per week. Daar moest ik het mee doen. En dan was je van 's morgens vier tot 's avonds zes uur in de weer. Op Wieringen kon ik bij Jan Veerdig aan het werk. Ook voor zes gulden per week, maar met kost en inwoning. Dat was voor mij veel gunstiger. Na een jaar, waarin ik mijn latere vrouw maar driemaal had gezien, konden we dan eindelijk trouwen”, weet Pieter Broersma.

Het huwelijk werd gesloten in Kollum: het plaatsje waar Antje Visser was geboren. Getrouwd werd er kennelijk in die dagen aan de lopende band, gezien het aantal paren dat elkaar op dezelfde dag het jawoord gaf in het gemeentehuis van Kollum. Het waren er maar liefst twaalf. „Ik denk dat het toen niets kostte om te trouwen. Anders kan ik ook niet verklaren waarom er twaalf paren tegelijk in huwelijk traden. Ik vraag me nu wel eens af wat er van

maanden, waarna hij aan de slag ging bij Ok de Haan. „Ok de Haan deed van alles en nog wat, maar was toch vooral een handelsman. In de oorlog, toen de vrachtauto's door de Duitsers waren gevorderd, reed ik voor hem met paard en wagen rond. Zo ben ik nog drie keer naar Friesland geweest om voedsel op het halen voor de Wieringer bevolking. Zelf ben ik de oorlog goed doorgekomen. Ik had dan wel de leeftijd om in Duitsland te werk te worden gesteld, maar het lukte me om de razzia's te ontlopen”, zegt Pieter Broersma.

Eigen bedrijf

Na de oorlog kregen de Broersma's het in hun hoofd om naar Canada te emigreren. Net zoals veel andere Nederlanders die daar hun geluk wilden beproeven. Een eigen bedrijf, dat was hun ideaal. En het had niet veel gescheeld of ze hadden inderdaad die lange bootreis gemaakt. Maar er werd een stokje voor gestoken. Door dochterlief Froukje. „We hadden de papieren voor Canada zelfs al in huis, maar toen Froukje een zwaar ongeluk kreeg, keken we er nooit meer

sluit de rij. Was ker in het bezon Fedde palter aan. Ook met de arbeid van Flevoland. „Hij derd koeien”, der bezit het pa kleinkinderen kinderen. Het het gehele nage op donderdag huwelijksdag Verbaasd dat gehaald, zijn z vanzelf. Je hebt weet Antje Br in elk geval n plannen gepre haar man haa niet bang voor elkaar de waa dat moet soms je het niet zo l lijk heb je met ken. Dat valt voor. En wie z die liegt. Maar paal boven w hoofdzaak Broersma.

be-
van
lba-
sen-
het
ang
zoit

AWB

Burgemees Wieringen de ring van 27 m slissingen ger gemene Wet

J. Baas voor woning, per Warmerdam een berging, J.C. Klein en oprichten van IJsselmeerstr

Verleende mada Kempe brengen van de gevel van (café De Ho Wie door rechtstreeks fen kan binr lijk bezwaar ter en weth (Postbus 1, hoef). Wie d President va rechtbank t stuursrecht, Alkmaar (Postbus 25 schorsing v vragen.

APO

De auto- ging Anna I heeft aansta door de ju. Het gaat or vierhonderd dijkte land, worden bea grote speci Start en korf in Ou dat het hie kelbedrijf z inschrijvin, uur en kos seerde rijti

bouwberg
Baas voor
woning Alkmaar
gepubliceerd
30-5-1997


Nieuwe wijzer voor jongeren met vragen

Veel jongeren zitten met vragen. De één wil bijvoorbeeld weten of hij met zijn zeventiende jaar al in het buitenland mag werken, de ander heeft problemen met zijn huisbaas en meent dat hij niet juist wordt behandeld. Sommige jongeren hebben vragen over de hoogte van hun uitkering. Voor deze en andere vragen is de wijzer jeugdhulpverlening ontwikkeld. Dit boekje bevat een overzicht van alle instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening in het gehele gewest Kop van Noord-Holland.

De wijzer is onlangs weer vernieuwd. De herziene wijzer, samengesteld door de stichting Triton in samenwerking met de beleidsgroep jeugdhulpverlening Den Helder, is een van de resultaten van het plattelandsvernieuwingsproject in het gewest. Onderdeel hiervan is een project, waarin lokale gemeentebesturen, jongeren, organisaties en Triton meer overleg voeren over jeugdbeleid.

De nieuwe wijzer zal onder alle betrokkenen worden verspreid. Bovendien kan de wijzer worden aangevraagd bij de stichting Triton (tel. 0223-650800). Hij is echter ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis op de afdelingen voorlichting en welzijn.





oud

ZOLDER

94071

- goothoogte in tek. ± 3.80 m.
van maaiveld tot boven
kant goot.

- door bouw reguleergel
apparaat. $\pm 20 m^2$ ~~toekend~~
 $40 - 20 = 20 m^2$

- meldingsplichtig bouwen
max $80 m^3$ max hoogte $2.70 m$

bespreken


Stichting
WELSTANDSZORG
NOORD-HOLLAND
Commissie Noordhollands
Noorderkwartier

ontvangen 10 APR. 1997

dossier 9405

LOOYE	
N.T. Hopmanstraat 1a 1751 PA Schagerbrug Tel 0224-573233 Fax 0224-573006	
ctenburo kna	
htgever: DIRKS PROJECTONTW. B.V. AKKERWEG 6 1779 GK DEN DEVER	
ti	WONING DHR J.BAAS AKKERWEG 2 1779 GK DEN DEVER
eel:	BESTEK TEKENING

bestand:	BAASB1	prj.nr.:	96.63
formaat:	A1		
schaal:	1:100		
getek.:	B.L.	tek.nr.:	B1
datum:	08-03-97		
wijzig.:	28-03-97		



TE BEBOUWEN
KAVEL


Schaal 1:1000

AANWEZIG_AFWEZIG	A
DIRECT_INDIRECT	D
PRIMAIR_SECUNDAIR	P

Sum of Dagen	Porth		
Orgniv2Naam		Overheder	Eindtotaal
Dienstbureau	220		220
Directie Bestuurszaken	3.303	34	3.337
Kernfysische Dienst	1.735		1.735
Stafafdeling Crisismanagement	2.109		2.109
VI Noord	1.223	979	2.202
VI Noord-West	1.787	1.470	3.257
VI Oost	1.988	1.089	3.077
VI Zuid	2.903	1.289	4.191
VI Zuid-West	1.627	981	2.607
VROM-IOD	190		190
Eindtotaal	17.085	5.840	22.925



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK:



IND

VERDIEPING




KAP

- 11 verkeers ruimte
- 12 toilet ruimte
- 13 technische ruimte
- 14 verblijfs ruimte
- 15 bad ruimte
- 16 berg ruimte
- 17 buiten ruimte

- 21 overdekte ruimte
- 22 technische ruimte
- 23
- 24
- 25

GEbruik oppervlakt 176,70 M2
 VERBLIJFSruimte 124,76 M2
 VERBLIJFSruimten 113,59 M2



SITUATIE 1:1000

BOUWBEDRIJF
R DIRKS & Zn. B.V.
 Akkerweg 6 - 1779 GK Den Oever
 Telefoon (0227) 511916 / Fax (0227) 5123

AFMETINGEN KONSTRUKTIE VOLGENS KONSTRUKTEUR
 BERGING/GARAGE AANVRAAG VOLGT: OPPERVLAK 20

BEN LOOYE

architectenburo bno

N.T. Hopmanstraat 1a
 1751 PA Schagerbrug
 Tel 0224-573233
 Fax 0224-573006

opdrachtgever: DIRKS PROJEKTOONTW. B.V.
 AKKERWEG 6 1779 GK DEN DEVER

projekti: WONING DHR JBAAS
 AKKERWEG 2 1779 GK DEN DEVER

onderdeel:

BESTEK TEKENING
 T.B.V. BOUWAANVRAAG

Behoort bij beschikking
 Burgemeester en Wetho
 van Wieringen d.d. 24-5
 No. 94044
 Mij bekend
 De Secretaris van Wierin

bestand:	BAASBI	pr. jr.	
formaat:	A1		
schaal:	1:100		96
getek:	BA		
datum:	08-03-97		tek.
wijzig:	28-04-97		
			B1

1e verdieping
 BK vloer 2700-
 prefab beton kelder uitw h=2100

230 2600 4.25

320 500 760 2380

plaats


terras v.o.m.

DOORSNEDE

KELDER

BEGANE GROND

rooi aansluiten
d.w.v. erf scheidingssput



BEGANE GROND VLOER

VERD VLOER

ZOLDERVLOER

onderoemde ruimte

- verkeersruimte
- toilet ruimte
- technische ruimte
- verblijfsruimte
- bergruimte
- buiten ruimte


LINKER ZIJGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL




afdek natuursteen/kunststeen
lute staal rollaag
rood metaalwerk licht gevoegd
kozijnen hardhout voor wit
draaiende delen groen
raamdoorpelen donker bruin
donker metaalwerk donker gevoegd

h.w.a.

erfgrens




BEGANE GROND




KELDER


VERDIEPING




133 280
6661



280
6661
17




280
6661




280
6661

DOORSNED E


naal aansluiten
d.m.v. erfische dingsput




KELDER




BEGANE GROND






15 vorm nodig te oepelen


17




VERDIEPING




ZOLDER




SITUATIE 1:1000








RECHTER ZIJGEVEL




ACHTERGEVEL

gas/nv ofvoer zwart
 :tor
 in sneldek donker bruin
 red cedar d. groen
 18mm garant plex ivoor wit
 dmv aralco roosters v
 joot
 kursteen/kunsteen
 rollaag
 alwerk licht gevoegd
 irahout ivoor wit
 delen groen
 lsteen donker bruin
 tselwerk donker gevoegd


erfgrens



vloer aan hand



VORGEVEL







LINKER ZIJGEVEL

Comb rookgas/mv c/voer zwart
 zonnecollector
 dehr:ian


betonpinnen sneldak donker bruin
 schothout red cedar d-groen
 boelbord 18mm garint plex voor wit

ventilatie dmv aralco roosters v
 zinken bakgoot
 ofdek natuursteen/kunststeen
 lute: staal rollaag
 rood metselwerk licht gevoegd
 kozijnen hardhout voor wit
 draaiende delen groen
 raamdorpelsteen donker bruin
 donker metselwerk donker gevoegd









ventilatie dmv. multiplex klepjes
 zinken bakgoot
 afdek natuursteen/kunststeen
 latei staal rollaag
 geel metselwerk licht gevoegd
 kozijnen hardhout voor wit
 draaiende delen groen
 raandopelsteen ijzerroede
 donker metselwerk donker gevoegd




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTER





Bewijs van ontvangst aanvraag bouwvergunning of melding

gemeente Wieringen

Postbus 1 1777 ZG Hippolytushoef
Telefoon 0227 - 594300
Telefax 0227 - 594343

datum van ontvangst 1 mei 1998


aanvraag om bouwvergunning <i>het oprichten van een woning</i>	melding
---	---------

Op de hierboven vermelde datum ontvangen een aanvraag om bouwvergunning/melding van


naam en voorletters <i>J. Baas</i>		
straat en huisnummer <i>Kapelsteeg 10</i>	postcode en woonplaats <i>1779 AV Den Oever</i>	tel.nr.
plaats van het bouwwerk (straat en huisnummer) <i>duikerweg 2</i>		
kadastraal bekend gemeente Wieringen,	sectie <i>F</i>	nummer <i>1008 en 926 ged.</i>

namens burgemeester en wethouders,

(handtekening voor ontvangst)



VERDIEPING



KAP

- (11) verkeerstruimte
- (12) toilettruimte
- (13) verblijfsruimte
- (14) verblijfsruimte
- (15) badruimte
- (16)
- (17)
- (21) onbepaalde ruimte
- (22) technische ruimte
- (32)

GERUIKSDPPERVLAKT 176,70 M²
 VERBLIJFSRUIMTE 129,76 M²
 VERBLIJFSRUIMTEN 118,59 M²



ZOLDER

AFMEETINGEN KONSTRUKTIE VOLGENS KONSTRUKTEUR
 BERGING/GARAGE AANVRAAG VOLGT OPPERVLAK 20

BEN LOOYE

N.T. Hopmanstraat 1a
 1751 PA Schagenbrug
 Tel. 0224-573233
 Fax 0224-573006

opdrachtgever DIRKS PROJEKTOONTV. B.V.
 AKKERWEG 6 1779 GK DEN DEVER

project WONING DHR. J.BAAS
 AKKERWEG 2 1779 GK DEN DEVER

onderdeel **BESTEK TEKENING**
 T.B.V. BOUWANVRAAG

SITUATIE 1:1000
 BOWBEDRIJF
R. DIRKS & ZN. B.V.
 Akkerweg 6 - 1779 GK Den Oever
 Telefoon (0227) 51310 / Fax (0227) 51288

Behoort bij beschikking van
 Burgemeester en Wethouders
 van Wieringen d.d. 24.5.1997
 No. 91011

De Secretaris van Wieringen	
bestandnr. BAASB1	pejnr.
formaat A1	9663
getek. B1	
datum 08-03-97	teknici
wijzigl. 28-04-97	

B1	
----	--

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken op grond van artikel 41 van de Woningwet bekend dat aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen voor:

- (97068) het vergroten van een garage op het perceel Burg. Kollifsingel 11;
- (97069) het veranderen van een magazijn met bestemming daarna tot dorpshuis op het perceel Zwinstraat 47A;
- (97071) het oprichten van een woning op het perceel Akkerweg 2;
- (97072) het oprichten van een dakkapel op het perceel Gemeenlandsweg 86;
- (97073) het oprichten van een berging op het perceel Molenstrat 52;
- (97075) het oprichten van een dakkapel op het perceel Balgzandstraat 14.

Wieringen, 21 mei 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Ter secretarie, ald. Grondgebiedzaken, ligt met ingang van 22 mei a.s. gedurende 14 dagen ter inzage een bouwplan (97061) het vergroten van een woonhuis en het oprichten van een carport op het perceel Akkermanste 17. Wij zijn voornemens ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende voormelde termijn van 14 dagen zijn bedenkingen aan ons college kenbaar te maken.

Wieringen, 21 mei 1997
Burgemeester en wethouders van Wieringen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op donderdag 5 juni a.s. om 19.30 uur in de raadsaal van het gemeentehuis aan de Eik 15 te Hippolytushoef.

Agenda:

1. opening;
2. besluitlijst vergadering 24 april 1997;
3. lijst van ingekomen stukken en mededelingen;
4. voorstel nemen voorbereidingsbesluit l.b.v. een perceel gelegen in het bestemmingsplan Den Caver (Dorps-huis);
5. voorstel vaststellen bestemmingsplan Molenveld II; voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. actie 'Zonne-boiler' van het Energiebedrijf Noord West;
7. voorstel vaststellen jaarverslag Uitvoering Gemeentelijke Milieuzaken 1996;
8. voorstel beschikbaar stellen arboopson l.b.v. realisering van een dorpshuis Den Caver;
9. voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. aanschaafmeubilair RK basisschool H. Henricus;
10. voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. uitbreiding RK basisschool H. Henricus met één groepslokaal;
11. voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. uitbreiding obs de Oosterlanderschool;
12. voorstel instemmen met jaarrekening 1996 van het Regionaal Scholbestuur Wieringherant;
13. voorstel vaststellen wijziging verordening leerlingenvervoer;
14. voorstel aankoop grond nabij haven De Haukes van Regionale directie Domeinen West;
15. voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. uitbreiding meubilair;
16. voorstel beschikbaar stellen krediet l.b.v. vervanging patmosstijfkast;
17. voorstel vaststelling wijziging model uitkings- en pensioenvoorziening wethouders;
18. commissiebesluiten;
19. rondvraag;
20. slijting.

De commissievergaderingen van Wieringen, Grondgebiedzaken en Algemene Zaken en Financiën worden gehouden op respectievelijk 27 mei om 20.30 uur, 28 mei om 19.30 uur en 29 mei a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis, maandag 26 mei a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer, maandag 26 mei a.s. om 20.00 uur in hotel "De Haan" te Den Caver.


GEMEENTE WIERINGEN

UW GEMEENTE INFORMEERT
GEMEENTE WIERINGERMEER
Wieringermeere
Postbus 1, 1770 AA Wieringermeere

- DE GEMEENTERAAD VERGADERT
De gemeenteraad komt op donderdag 22 mei a.s. bijeen vanaf 19.30 uur. Daarbij bent u als toehoorder van harte welkom. Onderstaande agendapunten zullen worden behandeld:
- voorstel tot het verstrekken van extra subsidie aan Stichting Peuterspeelzaal "1 Hummelhok";
 - voorstel tot het voleren van een krediet voor de aanschaaf van stoommachines;
 - voorstel tot vaststelling van een nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Wieringermeere;
 - voorstel tot uitbreiding van openbare basisschool "De Thangel" te Wieringermeere met een zesde lokaal, alsmede eerste inrichting met meubilair en onderwijspakket;
 - voorstel tot het aangaan van een gewijzigde exploitatie-overeenkomst met Wieringermeere;
 - voorstel met betrekking tot comptabiliteit.

Bouw aanvragen en Wieringermeere

voor een woning op de Alkerweg
dhr. Baas



Wieringermeere / Wieringermeere bode doorplaatsen in

- CTR de Polderbode (dinsdag-uitgave)
- Zondagochtendblad Schagen
- Zondagochtendblad Den Helder
- Schager Weckblad (woensdag-uitgave)
- Helder's Weckblad (donderdag-uitgave)
- Westries Weckblad (dinsdag-uitgave)
- De Koggelander op Zondag (1 x per maand)
- Medembliker Courant / Koggelander (donderdag-uitgave)

INTERESSE IN EEN NÓG GROTER GEBIED?
Met één opgave kunt u plaatsing in verschillende bladen realiseren. Informeer naar de mogelijkheden bij onze advertentie-afdeling! Dit geldt niet voor Vuurtorenlijes.

Drukkerij v/h C.J. Bosker
UITGEVERIJ WIERINGER COURANT / WIERINGERMEERBODE
Postbus 2, Hoofdstraat 29-31, Hippolytushoef, tel. 0227-592884, fax 592761.

ASTMA FOND
STEUNPUNT VOOR 1,6 MILJOEN NEDERLANDERS
GIRO 55055
GEEF ASTMAPATIËNTEN MEER LUCHT


Een aftrekkpost voor nu, en een leuk bedrag

Rabobank

Adverteer in dit blad!

Albert Heijn S

Deze week zijn bij ons v
heleboel lekkere en geze
gen extra voordelig. Var
jonge jenever, Smimoff, W
whisky en vleur. Een pa
wijnen hebben we ook
onder andere de witte "i
uit de serie "Les 7" Soeu
wel de zeven zusjes! Clot
zich graag meetroten r
feestje, maar ze misstaat
aan een tafel met visgerec
maar eens wat te noe
natuurlijk geldt voor Clot



Zeven En sproc

Logot
Clark's d
van 149,